

Wartość kosztorysowa


Podatek VAT 8,00%

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar

Obiekt Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Matejki 31-43 w Sosnowcu
Lokalizacja ul. Matejki 31-43, Sosnowiec
Inwestor Spółdzielnia Mieszkaniowa „Środula”, ul. Prusa 1, 41 - 219 Sosnowiec
Biuro kosztorysowe P.W. "Lokum", ul. Parkowa 15/4U 30-538 Kraków

P. W. LOKUM s.c.
WŁAŚCICIEL

mgr Daniel Hernik

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"LOKUM" s.c.
W. Dziejic, D. Hernik, M. Hernik
30-538 Kraków, ul. Parkowa 15/4U
NIP 676-21-07-797
-2-

Przedmiar

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Matejki 31-43 w Sosnowcu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Roboty wg audytu		
		1.1 Rusztowania i roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową	m2	2.091,01
2	KNR 4-01 1216/01	analogia - zabezpieczenie chodników przed zabrudzeniem papą	m2	70
3	KNR AT-05 1651/06	Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 2,57m i wysokości do 35m	m2	9.218,09
4	KNR AT-05 1663/04	Zabezpieczenia ochronne siatką jako element dodatkowy rusztowań elewacyjnych o szerokości 0,73m	m2	9.218,09
5	Kalkulacja indywidualna	podparcie daszków lub zakotwienie konsol wsporczych w ścianach	kpl	1
6		kalk. ind. - praca rusztowań - element 1	m-g	13.845,46
		1.2 Roboty demontażowe		
7	KNR 0-45 0002/01	Rozebranie pokrycia z płyt płaskich azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku mocowanych do łąt lub płatwi (azbest gr. 6mm) - ściany osłonowe + ościeża + 70% loggii	m2	8.410,47
8	Kalkulacja indywidualna	kalk. ind. - rozebranie rusztu z listew drewnianych pod płytami azbestowo-cementowymi	m2	8.410,47
9	KNR 19-01 1020/06	Demontaż paneli w przewiązce	m2	282,71
10	KNR 13-23 0106/09	Rozbiórki izolacji cieplnych z wełny mineralnej gr. 6cm	m3	482,36
		1.3 Wywóz i utylizacja odpadów powstałych przy pracach rozbiórkowych		
11	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	585,37
12	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 14x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km - przyjęto 15km	m3	585,37
13	Kalkulacja indywidualna	kalk. ind. - utylizacja gruzu	m3	13,4
14	Kalkulacja indywidualna	kalk. ind. - utylizacja rusztu	m3	36,33
15	Kalkulacja indywidualna	kalk. ind. - utylizacja wełny	m3	482,36
16	Kalkulacja indywidualna	kalk. ind. - utylizacja azbestu	m2	8.410,47
17	Kalkulacja indywidualna (potrącenie 1x)	odzysk złomu	t	13,59
18	KNR 4-04 1107/01	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym - koszty transportu poniesione przez Wykonawcę w celu sprzedaży złomu w punkcie skupu	t	13,59
19	KNR 4-04 1107/04 (dopłata 9x)	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	t	13,59
		1.4 Przygotowanie powierzchni ścian - reperacja i wyrównanie podłoża oraz wzmocnienie konstrukcji płyt kotwami		
20	ZKNR C-2.1 0703/06	analogia - wzmocnienie zewnętrznych płyt warstwowych kotwami chemicznymi dł. 210mm - wg projektu	szt	2.273
21	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej- przyjęto 5 % powierzchni	m2	548,38
22	KNR 4-01 0726/02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 2m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów	m2	548,38
		1.5 Ułożenie opaski wokół budynku		
23	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - opaska betonowa	m3	3,53
24	KNR 2-31 0114/03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	179,74
25	KNR 2-31 0114/04 (dopłata 2x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	179,74
26	KNR 4-01 0213/01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50cm grubości 15cm i wierzchnią warstwą grubości 2cm na podłożu gruntowym przy budynku	m2	50,45
27	KNR 2-31 0502/06	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem - opaska	m2	129,29
		1.6 Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm wraz z izolacją przeciwwodną - 0,50m poniżej poziomu terenu		
28	KNR 4-01 0102/03	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV	m3	89,87

Przedmiar

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Matejki 31-43 w Sosnowcu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
29	ZKNR C-2.1 0310/01	Wykonanie izolacji pionowej z elastycznej dwuskładnikowej masy uszczelniającej np Superflex 100	m2	178,14
30	KNR 0-17 2608/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	179,74
31	KNR 0-17 2608/03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym	m2	179,74
32	KNR 0-17 2609/01	Przyklejanie na cokole płyt ze styropianu ekstrudowanego o grubości 12cm - poniżej poziomu gruntu	m2	179,74
33	KNR 0-17 2609/06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych	m2	179,74
34	KNR 0-17 0926/01	Nalóżenie na podłoże pierwszej warstwy farby gruntującej	m2	179,74
35	KNR 2-02 0604/10	Izolacje przeciwwodna fundamentów z folii kubelkowej	m2	179,74
36	KNR 4-01 0105/03	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii IV	m3	89,87
		1.7 Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm		
37	KNR 0-17 2610/03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi ze styropianu ekstrudowanego o grubości 12cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej	m2	443,75
38	KNR 0-17 2609/05	Ocieplenie ścian z betonu metodą lekką-mokrą przez przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych - dodatkowo 2 kołki/m2	szt	887,5
39	KNR 0-17 2609/06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych - dodatkowa siatka w strefie cokołowej do 2,00m wys.	m2	517,47
		1.8 Docieplenie ścian styropianem EPS 0-40 i wełną gr.15 cm		
40	KNR 0-17 2610/03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 15cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej gr. 1,5mm	m2	5.507,63
41	KNR 0-17 2609/05	Ocieplenie ścian z betonu metodą lekką-mokrą przez przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych - dodatkowo 2 kołki/m2	szt	11.015,26
42	KNR 0-23 2615/03	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 15cm przy użyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej gr. 1,5mm - stosować dyble z plastikowym łbem	m2	1.210,17
		1.9 Docieplenie ścian styropianem EPS 0-31 i wełną gr.9 cm - loggie		
43	KNR 0-17 2610/03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-031 gr. 9cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej gr. 1,5mm	m2	1.305,87
44	KNR 0-17 2609/05	Ocieplenie ścian z betonu metodą lekką-mokrą przez przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych - dodatkowo 2 kołki/m2	szt	2.611,74
45	KNR 0-23 2615/03	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 9cm przy użyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej gr. 1,5mm - stosować dyble z plastikowym łbem	m2	178,19
		1.10 Docieplenie ościeży styropianem EPS 0-40 i wełną gr. 3cm		
46	KNR 0-17 2610/09	Ocieplenie ościeży o szerokości do 30cm płytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 3cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej gr. 1,5mm	m2	1.076,53
47	KNR 0-23 2615/09	Ocieplenie ościeży o szerokości do 30cm płytami z wełny mineralnej gr. 3cm przy użyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej gr. 1,5mm	m2	145,48
48	KNR 0-17 2609/07	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych - pasy ukośne przy narożach	m2	231,12
		1.11 Inne roboty niezbędne do wykonania docieplenia budynku		
49	KNR 0-17 2609/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	4.865,76
50	KNR at-31 0703/01	Montaż listwy początkowej	m	241,99
51	KNR AT-31 0702/02	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu okapnikowego	m	1.665,36
52	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - dylatacje	m2	125,7
53	KNR 0-17 2609/01	Ocieplenie przestrzeni dylatacji styropianem	m2	251,4
54	KNR 2-02s 0515/03	Obróbki z blachy alu-cynk - dylatacje	m2	125,7
55	Kalkulacja indywidualna	d-ż i ponowny m-ż po wykonaniu docieplenia krat okienek piwnicznych	szt	29
		1.12 Wymiana parapetów		

Przedmiar

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Matejki 31-43 w Sosnowcu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
56	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety	m2	284,24
57	KNR 2-02 0923/04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2	291,6
58	KNR 2-02 0923/04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2	39,59
59	NRRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy alu-cynk gr. 0,7mm o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety montowane na pianie niskoprężnej	m2	448,19
60	KNR 4-01 0707/05	analogia - uszczelnienie parapetów silikonem	m	1.136,96
1.13 Obróbki blacharskie dachu				
61	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki dachu	m2	273,34
62	KNR 4-01 0530/02	Uzupełnienie obróbek blacharskich z alu-cynk gr. 0,7mm- obróbki dachu	m2	355,34
63	KNR 2-02 0410/01	analogia - ułożenie płyt OSB na atykach pod ułożenie obróbek blacharskich na dachu	m2	246,01
1.14 Montaż stolarki drzwiowej i okiennej				
64	KNR 4-01 0212/03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - wykucie otworów pod drzwi w maszynowniach	m3	4,08
65	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2	m2	8
66	KNR 0-19 1024/08	Montaż drzwi	m2	19,34
67	Kalkulacja indywidualna	m-ż drabin stalowych dojść do drzwi na dach dł. 1,7m	szt	7
68	KNNR-W 3 1107/07	Wymiana szyb zespolonych w stolarce okiennej o pow. do 1,0 m2 - ramy i ścianki aluminiowe	m2	13,5
1.15 Docieplenie połaci dachowej styropapą gr 17cm				
69	KNR 0-22 0527/01	Krycie dachów papą termozgrzewalną na podłożu betonowym wraz z ułożeniem styropapy gr. 15cm	m2	162,4
70	KNR 0-17 2609/05	Ocieplenie ścian z betonu metodą lekką-mokrą przez przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli do styropapy	szt	974,4
71	KNR 0-22 0529/04	Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej o szerokości 30cm	m	135,24
72	KNR 0-17 2609/08	M-ż listew alu dociskających wywiniętą papę na ściany	m	135,24
1.16 Docieplenie stropodachu metodą nadmuchu wełną gr.20cm				
73	Kalkulacja indywidualna	Docieplenie stropodachu wełną mineralną gr. 20cm	m2	1.402,77
74	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie przestrzeni stropodachu	kpl	1
75	Kalkulacja indywidualna	Obsadzenie kratek wentylacyjnych metalowych	szt	69
1.17 Docieplenie sufitu przewiązki				
76	KNR 0-17 2610/03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 16cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej gr. 1,5mm	m2	101,08
77	KNR 0-17 2609/05	Ocieplenie ścian z betonu metodą lekką-mokrą przez przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych - dodatkowo 2 kołki/m2	szt	202,16
2. Roboty pozaaudytowe				
2.1 Tynki na ścianach niedocieplanych				
78	KNR 0-17 2608/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - zimne	m2	819,24
79	KNR 0-17 2608/03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym	m2	819,24
80	KNR 0-17 2609/06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - zimne	m2	819,24
81	KNR 0-17 0926/01	Nalóżenie na podłoże pierwszej warstwy farby gruntującej	m2	819,24
82	KNR 0-17 0926/03	Wyprawa elewacyjna silikonowa gr. 1,5mm wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	819,24
2.2 Remont posadzek balkonów i loggii- wymiana obróbek blacharskich wraz z wymianą wylewek z izolacją + płytki				
83	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	575,41
84	KNR 4-01 0804/08	Zerwanie cokolika cementowego	m	837,35

Przedmiar

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Matejki 31-43 w Sosnowcu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
85	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - okapy balkonowe	m2	176,14
86	KNR 0-29 0635/01	Ręczne gruntowanie powłoką izolacyjną	m2	659,15
87	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt XPS gr. 5cm	m2	575,41
88	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm - warstwa spadkowa	m2	659,15
89	KNR 2-02 1106/03 (dopłata 2x)	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm	m2	659,15
90	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	659,15
91	KNR 0-29 0635/01	Ręczne gruntowanie powłoką izolacyjną	m2	659,15
92	KNR 0-29 0640/01	Szpachlowanie powierzchni poziomych masą - położenie hydroizolacji	m2	784,75
93	KNR AT-09 0104/01	Taśmy uszczelniające	m	837,35
94	KNR 4-01 0530/02	Uzupełnienie obróbek blacharskich z blachy alu-cynk	m2	176,14
95	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	575,41
96	KNR 0-12 1118/09	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną	m2	575,41
97	KNR 0-12 1120/01	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm i wysokości 10cm układanych na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	837,35
98	KNR 0-12 1120/03	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm i wysokości 10cm układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m	837,35
99	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	32,96
100	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 14x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km - przyjęto 15km	m3	32,96
101		kalk. ind. - utylizacja	m3	32,96
		2.3 Remont instalacji odgromowej		
102	KNR 4-03 1140/07	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki, ułożonych na dachu płaskim	m	546,66
103	KNR 4-03 0702/04	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim betonowym krytym papą	szt	546
104	KNR 5-08 0604/03	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o średnicy 8mm do dachu płaskiego betonowego krytego papą- istn. przewod	m	546,66
105	KNR-W 4-03 1137/03	Demontaż wsporników instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych ze ścian betonowych	szt	75
106	KNR 5-08 0103/02	Przykręcenie konsolk pod rury winidurowe układane w ciągach wielokrotnych do kołków kotwiących osadzonych w podłożu ceglany	m	735,15
107	KNR 5-08 0110/02	Rury winidurowe o średnicy do 28mm układane na tynku na gotowych uchwytach	m	735,15
108	KNR 4-03 0704/09	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej fi 8mm linki w ciągach pionowych na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach	m	735,15
109	KNR 4-03 0711/06	Wymiana złączy instalacji odgromowych kontrolnych o połączeniu pręt-płaskownik	szt	25
110	KNR 4-03 0711/01	Wymiana złączy instalacji odgromowych przykręcanych do rynny na dachu/ofasowaniu na dachu	szt	25
111	KNR 5-08 0401/07	Mechaniczne wykucie 2 otworów i osadzenie kołków rozporowych plastikowych w podłożu ceglany - pod kontrolne skrzynki odgromów	aparat	25
112	KNR 5-08 0403/01	Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem z podłączeniem skrzynek kontrolnych odgromów 2 otworami mocującymi	szt	25
113	KNR 5-08 0611/05	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0,8m w gruncie kategorii III	m	359,48
114	KNR 4-03 1205/03	Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie	pomiar	1
115	KNR 4-03 1205/04	Badania i pomiary instalacji odgromowej - dodatek za każdy następny pomiar lub badanie	pomiar	49
		2.4 Wymiana obróbek blacharskich daszków w związku z dociepleniem - przy ścianie		
116	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	11,3
117	KNR 4-01 0530/02	Uzupełnienie obróbek blacharskich z alu-cynk gr. 0,7mm	m2	11,3

Przedmiar

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Matejki 31-43 w Sosnowcu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
118	Kalkulacja indywidualna	przełożenie rur spustowych przy daszkach w związku z dociepleniem	szt	4
		2.5 Wymiana balustrad loggii		
119	Kalkulacja indywidualna	D-ż istniejących balustrad i m-ż nowych montowanych wg projektu	mb	704,55
		2.6 M-ż daszka pokrytego poliwęglanem nad ostatnimi balkonami - wg projektu		
120	Kalkulacja indywidualna	M-ż daszków stalowych pokrytych poliwęglanem nad ostatnimi balkonami - wg projektu	mb	73,83
		2.7 Malowanie elementów stalowych - poręczy i zadaszeń wejść		
121	KNR 7-12 0101/02	Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości - balustrady	m2	47,96
122	KNR 4-01 1212/06	Miniowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	47,96
123	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	47,96
124	KNR 7-12 0101/01	Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie konstrukcji stalowych pełnościennych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości	m2	44,15
125	KNR 4-01 1212/03	Miniowanie powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2	44,15
126	KNR 4-01 1212/02	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2	44,15
		2.8 Roboty towarzyszące		
127	KNR 4-01 0322/01	Obsadzenie uchwytów na flagę	szt	7
128	Kalkulacja indywidualna	przełożenie lamp	szt	7
129	Kalkulacja indywidualna	Wymiana skrzynek	szt	7
130	Kalkulacja indywidualna	uporządkowanie terenu	kpl	1
131	Kalkulacja indywidualna	d-ż anten, osprzętu i innych elementów z elewacji	kpl	1
132	Kalkulacja indywidualna	schowanie kabli w styropianie	kpl	1
133	Kalkulacja indywidualna	wykonanie kanału na kable antenowe	kpl	1
134	Kalkulacja indywidualna	wykonanie masztu na anteny satelitarne	kpl	1
135	Kalkulacja indywidualna	d-ż i ponowny m-ż istniejących szyfratorów	kpl	1
136	Kalkulacja indywidualna	malowanie na ścianach szczytowych nazwy ulicy i numery segmentów	szt	2
137	Kalkulacja indywidualna	malowanie przy wejściach numery budynków	szt	7
138		kalk. ind. - praca rusztowań - element 2	m-g	1.710,46
		2.9 M-ż budek dla ptaków		
139	Kalkulacja indywidualna	M-ż budek dla ptaków	szt	53
		2.10 Wykonanie obróbek blacharskich i czapek betonowych prefabrykowanych na murkach oporowych schodów w przejściach przez budynek		
140	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie obróbek blacharskich i czapek betonowych prefabrykowanych na murkach oporowych schodów w przejściach przez budynek	kpl	1